

## Generelle regler for gravearbeider i og ved kommunale vegger.

1. Ansvarlig utførende plikter å følge Veglovas §§ 32 og 57.
2. Vegen skal være sikret for gående, syklende og kjøretøy mens arbeidet pågår. Arbeidsvarslingsplan **MÅ** vedlegges. Statens vegvesen håndbok N301 skal benyttes.
3. Krav og retningslinjer som er nedfelt i Melhus kommunes veg- og veglysnormer skal følges (se [www.melhus.kommune.no](http://www.melhus.kommune.no)).
4. Hvis andre aktører skal utføre arbeid i området, plikter søker å samarbeide om graving med disse. Melhus kan pålegge samarbeid.
5. Melhus kommune kan pålegge utførende å benytte andre metoder enn graving, der det er hensiktsmessig.
6. Søker er selv ansvarlig for:
  - å kartlegge ledninger og sørge for nødvendig graveavstand til disse. Se Melhus kommunes VA-norm for kommunale ledninger.
  - å kartlegge kabler og sørge for påvisning av disse.
  - godkjenning av kryssinger av privat og offentlig grunn.
  - drift av anleggsområdet i hele gravemeldingsperioden.
7. Ved graving dypere en 1,0 meter er det krav om utkiling etter formelen  $B=D*0.5$  på hver side.
8. Ved kryssing av veg skal det alltid legges ved to ekstra trekkør 125 mm PVC. Trekkørseidene koordinatfestes og data overleveres Melhus kommune i SOSI-format.
9. Det skal benyttes stedlige masser over omfyllingsmasser.
10. Reasfaltering.
  - Ved tversgående kryssing av veg, der asfalttykkelsen  $\geq 5$  cm, skal det freses fortanning på 0,5 meter på hver side av grøftekant før asfaltering.
  - Der asfalttykkelsen er  $< 5$  cm skal det asfalteres minimum 0,5 meter fra grøftekant.
  - Asfaltkant skal renskjæres før asfaltering.
  - Søker står ansvarlig for å vedlikeholde oppgravd område inntil asfaltering er utført.
11. Ferdigstilling.
  - Det stilles krav om at arbeidet er ferdigstilt innen sluttdato for godkjent gravemelding. Ved behov for utvidet sluttdato, kan man søke om dette i gravemeldingsportalen.
  - Etter sluttdatoen for godkjent gravemelding kan Melhus kommune ferdigstille arbeidet for søkers regning.
  - Loggbok for arbeidsvarsling og bilder som sluttdokumentasjon (minimum 3 bilder av gravested før og etter utført arbeid), skal vedlegges ferdigmeldingen.
  - Alle kabler og tekniske installasjoner skal måles inn og data overleveres Melhus kommune (sosi-fil og/eller KOF-fil). Melhus kommune kan sette krav til innmålingsdata og format.

Dato: 19.10.2018

- Melhus kommune har reklamasjonsrett ovenfor søkeren i tre år etter ferdigstillelse av graving i/ved veg. Utgifter til utbedringer av setninger eller andre mangler som skyldes dårlig arbeidsutførelse, blir i dette tidsrom å belaste ansvarshavende.

12. Melhus kommune har med gjeldende fra 01.11.2014 innført gebyr for leie av offentlig gategrunn – for tiden kr 3,- pr. m<sup>2</sup> pr. døgn – som tilfaller ansvarlig søker. Det stilles også krav til riggplan for området. Se regelverk for leie av offentlige trafikkområder i Melhus kommune.